

Нормативная база: СП 542.1325800.2024 · СП 20.13330.2016 · СП 16.13330.2017 · ГОСТ Р 51285. Все цены розничные, указаны с НДС 22% (ОСНО). Действие цен — 30 дней с даты прайса.

Раздел 1. Оборудование и материалы ЗОК

Артикул	Наименование	Материал	Характеристики	Ед.	Цена, ₽
Андрононовые сетки					
ЗС-СП-0220	ЗАСЛОН Сеть-ПА 20×20	Полиамид (капрон)	Ячейка 20×20 мм, безузловое плетение, ≥12 кН/м, УФ	м²	293
ЗС-СП-0240	ЗАСЛОН Сеть-ПА 40×40	Полиамид (капрон)	Ячейка 40×40 мм, нить 4 мм, ≥9 кН/м, УФ	м²	220
ЗС-СП-0265	ЗАСЛОН Сеть-ПА 65×65	Полиамид (капрон)	Ячейка 65×65 мм, ≥7 кН/м	м²	174
ЗС-СПП-0220	ЗАСЛОН Сеть-ПП 20×20	Полипропилен	Ячейка 20×20 мм, гидрофоб., ≥9 кН/м	м²	238
ЗС-СПП-0240	ЗАСЛОН Сеть-ПП 40×40	Полипропилен	Ячейка 40×40 мм, гидрофоб., ≥7 кН/м	м²	165
ЗС-СПП-0245	ЗАСЛОН Сеть-ПП 45×45	Полипропилен	Ячейка 45×45 мм, ≥6 кН/м	м²	146
ЗС-СПА-FR20	ЗАСЛОН Сеть-FR 20×20	Полиамид+антипирен	Ячейка 20×20 мм, Г1, для ТЭК	м²	384
ЗС-СПА-FR40	ЗАСЛОН Сеть-FR 40×40	Полиамид+антипирен	Ячейка 40×40 мм, Г1, для ТЭК	м²	311
ЗС-СМ-0227	ЗАСЛОН Сеть-М 80-2,7-Ц	Сталь оцинк. дв. кручения	Ячейка 80×100, проволока Ø2,7, ГОСТ Р 51285	м²	275
ЗС-СМ-0237	ЗАСЛОН Сеть-М 80-3,7-Ц	Сталь оцинк. дв. кручения	Ячейка 80×100, проволока Ø3,7, усиленная	м²	320
ЗС-СМТ-0227	ЗАСЛОН Контур-М 80-2,7-Т	Сталь оцинк.+трос Ø4	Ячейка 80×100, вплетённый трос	м²	384
ЗС-СА-0230	ЗАСЛОН Сеть-АР 30×30	Арамид (кевлар)	Ячейка 30×30, ≥25 кН/м, t до +250°C	м²	732
ЗС-СА-0250	ЗАСЛОН Сеть-АР 50×50	Арамид (кевлар)	Ячейка 50×50, ≥18 кН/м, t до +250°C	м²	549
ЗС-СВ-0250	ЗАСЛОН Сеть-СВМ 50×50	СВМПЭ (Дунеема-тип)	Ячейка 50×50, сверхпрочная, лёгкая, ≥30 кН/м	м²	659
ЗС-СВ-0210	ЗАСЛОН Сеть-СВМ 100×100	СВМПЭ (Дунеема-тип)	Ячейка 100×100, для верхних ярусов	м²	549
ЗС-МС-0100	ЗАСЛОН Маск-Л «Лес»	Полиэфир+нейлон	6×3 м, камуфляж лес, затенение 85%	шт	2 928
ЗС-МС-0300	ЗАСЛОН Маск-Г «Город»	Полиэфир+нейлон	6×3 м, камуфляж город, затенение 90%	шт	3 111
Крепёж и такелаж					
ЗС-ТР-04Ц	Трос стальной оцинк. Ø4	Сталь оцинк.	6×19+FC, разрыв 9,77 кН	м.п.	22
ЗС-ТР-06Ц	Трос стальной оцинк. Ø6	Сталь оцинк.	6×19+FC, разрыв 21,9 кН	м.п.	48
ЗС-ТР-08Ц	Трос стальной оцинк. Ø8	Сталь оцинк.	6×19+FC, разрыв 38,9 кН	м.п.	88
ЗС-ТР-12Ц	Трос стальной оцинк. Ø12	Сталь оцинк.	6×19/6×36, разрыв ~87 кН, для ур.2-1	м.п.	238
ЗС-ТР-16Ц	Трос стальной оцинк. Ø16	Сталь оцинк.	6×36+IWRC, разрыв ~155 кН, для ур.1	м.п.	320
ЗС-ЗТ-04	Зажим DIN 741 Ø4	Сталь оцинк.	DIN 741	шт	18
ЗС-ЗТ-06	Зажим DIN 741 Ø6	Сталь оцинк.	DIN 741	шт	22
ЗС-ЗТ-08	Зажим DIN 741 Ø8	Сталь оцинк.	DIN 741	шт	33
ЗС-ЗТ-12	Зажим DIN 1142 Ø12	Сталь оцинк.	DIN 1142 усиленный	шт	59
ЗС-ЗТ-16	Зажим DIN 1142 Ø16	Сталь оцинк.	DIN 1142 усиленный	шт	88
ЗС-КШ-04	Коуш DIN 6899 Ø4	Сталь оцинк.	DIN 6899B	шт	11
ЗС-КШ-06	Коуш DIN 6899 Ø6	Сталь оцинк.	DIN 6899B	шт	13
ЗС-КШ-08	Коуш DIN 6899 Ø8	Сталь оцинк.	DIN 6899B	шт	15
ЗС-КШ-12	Коуш DIN 6899 Ø12	Сталь оцинк.	DIN 6899B	шт	26
ЗС-ТЛ-06	Талреп вилка-вилка М6	Сталь оцинк.	DIN 1480, до 1,2 кН	шт	165
ЗС-ТЛ-10	Талреп вилка-вилка М10	Сталь оцинк.	DIN 1480, до 3,2 кН	шт	329
ЗС-ТЛ-16	Талреп вилка-вилка М16	Сталь оцинк.	DIN 1480, до 8 кН, для ур.2-1	шт	952
ЗС-СК-06	Скоба такелажная Ø6	Сталь оцинк.	DIN 82101, WLL 0,5 т	шт	55
ЗС-СК-08	Скоба такелажная Ø8	Сталь оцинк.	DIN 82101, WLL 0,75 т	шт	82
ЗС-КБ-08	Карабин стальной Ø8	Сталь оцинк.	Быстросъёмное соединение сетки	шт	220
ЗС-АН-12	Анкер клиновой М12×100	Сталь оцинк.	Бетон В25+, вырыв ≥15 кН	шт	73
ЗС-АН-16	Анкер клиновой М16×120	Сталь оцинк.	Бетон В25+, вырыв ≥25 кН	шт	73

Артикул	Наименование	Материал	Характеристики	Ед.	Цена, ₽
ЗС-АН-20	Анкер клиновой М20×150	Сталь оцинк.	Бетон В25+, вырыв ≥40 кН, для ур.1	шт	146
ЗС-ХМ-60	Хомут монтажный 48-60	Сталь оцинк.	Крепление к трубам/столбам ø48-60	шт	73
ЗС-0Б-01	Обвязочный шнур/стяжка монтажный	Полиэстер УФ	Крепление полотна сетки к тросу, ø4 мм	м.п.	15
Опорные конструкции					
ЗС-0П-06	ЗАСЛОН Стойка-6 (6 м)	Сталь 09Г2С, гор. цинк	Труба 76×3,5, h=6 м, фланец, грунт+эмаль	шт	21 960
ЗС-0П-09	ЗАСЛОН Стойка-9 (9 м)	Сталь 09Г2С, гор. цинк	Труба 89×4, h=9 м, фланец	шт	29 280
ЗС-0П-12	ЗАСЛОН Стойка-12 (12 м)	Сталь 09Г2С, гор. цинк	Труба 108×4,5, h=12 м, секционная	шт	47 580
ЗС-0П-К150	ЗАСЛОН Колонна-К150 (10 м)	Сталь 09Г2С, гор. цинк	Труба 150×150×6, h=10 м, для ур.2-1, база+рёбра	шт	65 880
ЗС-РМ-36	ЗАСЛОН Рама 3×6 м	Сталь 09Г2С	Рамная конструкция для навесного монтажа	шт	43 920
ЗС-РМ-66	ЗАСЛОН Рама 6×6 м	Сталь 09Г2С	Рамная конструкция для навесного монтажа	шт	73 200
ЗС-ПР-06	ЗАСЛОН Прогон 60×60×2	Сталь 09Г2С	Лёгкий прогон/связь, м.п.	м.п.	1 464
ЗС-РГ-200	ЗАСЛОН Ригель 200×100×8	Сталь 09Г2С	Несущий ригель верхнего покрытия, для ур.2-1	м.п.	4 758
ЗС-ФР-12	ЗАСЛОН Ферма пролёт 12 м	Сталь 09Г2С	Стропильная ферма верхнего покрытия 12 м	шт	153 720
ЗС-ФР-25	ЗАСЛОН Ферма пролёт 25 м	Сталь 09Г2С	Стропильная ферма верхнего покрытия 25 м	шт	358 680
ЗС-КР-15	ЗАСЛОН Кронштейн настенный 1,5 м	Сталь 09Г2С	Вылет 1,5 м, к стене, до 300 кг	шт	5 490
ЗС-ФМ-06	ЗАСЛОН Свая винтовая СВ-06	Сталь	Свая ø76, L=2,5 м, под стойку 6 м	шт	8 235
ЗС-ФМ-БЕТ	ЗАСЛОН Фундамент бетонный 600³	Бетон В25, арматура	Монолитный 600×600×600 с анкергруппой	шт	4 575
ЗС-ФМ-ФБС	Блок ФБС 24.4.6 (основание)	Бетон тяжёлый	ФБС 2400×400×600, под некапитальную клеть	шт	4 026
Энергопоглощение					
ЗС-ДМ-01	ЗАСЛОН Демпфер тросовый (тормоз)	Сталь+фрикцион	Энергопоглотитель 'сила-перемещение', ход 0,5 м	шт	21 960
ЗС-ДМ-ГР	ЗАСЛОН Тормозной груз с полиспастом	Сталь/бетон	Гравитационный энергопоглотитель, комплект	комплект	29 280
ЗС-ДМ-АМ	ЗАСЛОН Амортизатор-разрывной строп	Полиэстер	Рвущаяся лента, гасит пиковую нагрузку	шт	6 405
Противоосколочные					
ЗС-ПМ-21	ЗАСЛОН Мат противоосколочный 2×1	Композит/резинокорд	2×1 м, поглощение осколков, ур.1-2	шт	5 490
ЗС-ТФ-01	ЗАСЛОН Тюфяк защитный	Геотекстиль+наполнитель	м², гибкий мат на критичные зоны, ур.1-2	м²	3 294
ЗС-ПС-01	ЗАСЛОН Противоосколочная стенка (панель)	Сталь+заполнитель	м², сборная панель h до 3 м, ур.1	м²	8 235
Габийонные конструкции					
ЗС-ГБ-2110	ЗАСЛОН Габийон 2×1×1	Сетка дв. кручения, оцинк.	2×1×1, ячейка 80×100, ø2,7	шт	5 490
ЗС-ГБ-2105	ЗАСЛОН Габийон 2×1×0,5	Сетка дв. кручения, оцинк.	2×1×0,5, ячейка 80×100, ø2,7	шт	3 660
ЗС-ГБ-МР30	ЗАСЛОН Матрац Рено 3×2×0,3	Сетка дв. кручения, оцинк.	3×2×0,3, укрепление оснований ЗОК	шт	4 392
ЛКМ и антикор					
ЗС-ЛКМ-01	ЗАСЛОН Грунт+эмаль (комплект)	ЛКМ	Антикор покрытие металлоконструкций, на м²	м²	329

Раздел 2. Работы и услуги

Код	Услуга	Описание	Ед.	Цена, ₽	Срок
Аудит и обследование					
ЗС-У-АУ01	Аудит уязвимости объекта от БПЛА	Выезд, анализ угроз, критические зоны, отчёт	объект	150 000	7 дн
ЗС-У-АУ02	Обследование существующих ЗОК	Оценка на соответствие СП 542, акт	объект	90 000	5 дн
ЗС-У-АУ03	Моделирование угроз БПЛА (3D)	3D-зоны уязвимости, вероятность поражения	объект	200 000	10 дн
ЗС-У-0БМ01	Обмерные работы / обследование конструкций	Замеры существующих несущих под привязку ЗОК	объект	60 000	3 дн
Проектирование					
ЗС-У-ПР03	Эскизный проект (экспресс)	Быстрый эскиз для оценки бюджета и сроков	проект	80 000	5 дн

Код	Услуга	Описание	Ед.	Цена, ₽	Срок
ЗС–У–ПР01	Проект ЗОК по СП 542	Полный комплект РД: расчёты, чертежи, спец.	проект	350 000	21 дн
ЗС–У–ПР02	Проект комплексной защиты	ЗОК+РЭБ+обнаружение, единый проект	проект	600 000	30 дн
ЗС–У–РН01	Поверочный расчёт нагрузок	Расчёт по СП 542/СП 20 без полного проекта	объект	120 000	7 дн
Экспертиза					
ЗС–У–ЭК01	Сопровождение Главгосэкспертизы	Подготовка и корректировка для ГГЭ	проект	250 000	45 дн
ЗС–У–ЭК02	Негосударственная экспертиза ЗОК	Организация прохождения негосэкспертизы	проект	180 000	30 дн
ЗС–У–ЭК03	Авторский надзор за монтажом	Контроль соответствия работ РД	месяц	120 000	30 дн
ЗС–У–СГ01	Согласование размещения ЗОК	Уведомления/согласования с органами	объект	90 000	30 дн
Монтаж					
ЗС–У–МН01	Монтаж антидроновой сетки	Установка сетки на готовые опоры (от 500 м²)	м²	450	14 дн
ЗС–У–МН02	Монтаж опорных конструкций	Установка стоек/рам/кронштейнов	шт	8 500	7 дн
ЗС–У–МН03	Монтаж габионных ЗОК	Установка и заполнение габионов	шт	3 500	5 дн
ЗС–У–МН06	Монтаж энергопоглотителей/демпферов	Установка и регулировка тормозов/грузов	шт	6 500	3 дн
ЗС–У–МН07	Монтаж противоосколочных стен/матов	Установка панелей, матов, тюфяков	м²	950	7 дн
ЗС–У–ФР01	Устройство фундаментов (земля+бетон)	Земляные и бетонные работы под опоры	м³	12 000	10 дн
ЗС–У–ГД01	Геодезические/разбивочные работы	Вынос осей и отметок ЗОК в натуру	объект	35 000	2 дн
ЗС–У–АК01	Антикоррозийная обработка на месте	Подкраска узлов и сварных швов после монтажа	м²	350	3 дн
ЗС–У–ШМ01	Шеф-монтаж	Технадзор подрядчика заказчика, смена	смена	18 000	1 дн
Логистика					
ЗС–У–ЛГ01	Доставка автотранспортом	Фура/бортовой до 20 т, за км (ближайший склад ЕКБ/МСК)	км	110	1 дн
ЗС–У–ЛГ02	Кран/манипулятор (смена)	Аренда крана-манипулятора на монтаж	смена	28 000	1 дн
ЗС–У–МБ01	Мобилизация бригады	Проезд+проживание+командировочные (ЕКБ/МСК)	бригада/сут	25 000	1 дн
Пусконаладка					
ЗС–У–Т004	Испытание ЗОК (натурный тест)	Натурные испытания с протоколом	объект	250 000	3 дн
Тех. обслуживание					
ЗС–У–Т001	ТО ЗОК (сеточных конструкций)	Осмотр, подтяжка тросов, замена крепежа	объект/кв	45 000	1 дн
ЗС–У–Т002	ТО системы обнаружения	Калибровка радаров, ПО, чистка камер	объект/кв	35 000	1 дн
ЗС–У–Т003	Ремонт ЗОК после атаки	Аварийный выезд, замена секций	м²	800	3 дн
ЗС–У–ДМ01	Демонтаж ЗОК	Разборка и вывоз конструкций	м²	250	5 дн
Обучение					
ЗС–У–ОБ02	Обучение ТО ЗОК	Курс 1 день: осмотр, ремонт, журнал	группа5	45 000	1 дн
ЗС–У–ОБ03	Антидроновый брифинг руководству	Презентация 2 ч: угрозы, решения, бюджеты	сессия	30 000	1 дн

Как формируется цена объекта. Прайс справочный. Итоговая стоимость ЗОК определяется проектом по СП 542: уровень защиты (1–4 по табл. 6.1/6.2), габариты и тип объекта, несущая конструкция, снеговой/ветровой район, логистика. Комплектная защита «под ключ» = материалы + монтаж + фундаменты + проектирование + доставка. Скидки на объём и условия для тендеров (223-ФЗ/44-ФЗ) — по запросу. Бесплатный аудит уязвимости объекта и предварительный расчёт — по заявке на meldana.com.